

AMIDAMENTS LOT 3

AMPLIACIÓ DEL REFUGI SANT JORDI. GUARDIOLA DE BERGUEDA (BARCELONA) – FASE 1

Partida	Unitats	Longitud	Amplada	Altura	Total
1. Instal·lació d'aigua					
ml	Subministrament i col·locació de tub calefactat marca TECNOTUBO mod HWI 25 DE 20m 600w o equivalent. Desde arqueta de sortida de dipòsit nou fins entrada aigua del refugi . Aquesta canonada garantiria el abastiment en el tram més conflictiu de la instal·lació				
	des de dipòsit	12,00			12,00
TOTAL PARTIDA					12,00 ml
2. Instal·lació de calefacció i gas					
ut	Subministrament i col·locació de CALDERA mixta mural de condensació marca Saunier Duval potencia térmica nominal de fins 28 kW susceptible d'alimentar radiadors d'alumini convencionals i utilitzant com a termo fluid una barreja de glicol i aigua. Inclou termostats d'ambient. Subministrament i col·locació de 2 radiador Rayco de 16 elements i un de 12 elements amb purgador automàtic i claus i detentors. Instal·lació de superfície. Inclou xemeneia d'extracció amb forat directament a l'exterior, canonada de connexió de gas buta fins bateria de bombones instal·lades al exterior i la revisió, adaptació i reparació de la instal·lació de gas amb la substitució de valvules i les llires de connexió i els reguladors.				
		1,00			1,00
TOTAL PARTIDA					1,00 ut
3. Instal·lació elèctrica					
ut	Ampliació i modificació de quadre de maniobra , PIA 10A, diferencial 40-30mA 3 PIES per dependències guarda . Aprofitament de la instal·lació preexistent , aprofitament de totes les lluminàries existents i subministrament i instal·lació de noves lluminàries per la ampliació de LEDS a 230V. Connexió de cablatges amb regletes. Instal·lació de 6 bases d'endoll 16A 230V de superfície EN 3 GRUPS , instal·lació nova segons planol en zona ampliació. Tota la instal·lació haurà de complir els preceptes del REBT i de les instruccions tècniques complementaries en vigor. Subministrament i col·locació de tres lluminàries plafó de superfície quadrat de LEDS 2700Kº				
		1,00			1,00
TOTAL PARTIDA					1,00 ut
ut	Subministrament i col·locació grup electrògen fix insonoritzat, de 10 kVA de potència, motor dièsel de 1500rpm, amb silenciador i dipòsit de combustible. Inclou accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació. Totalment muntat, connexionat i posada en marxa.				
		1,00			1,00
TOTAL PARTIDA					1,00 ut
ut	Subministrament i instal·lació de quadre de conmutació entre l'energia fotovoltaica i el nou grup electrogen.				
		1,00			1,00
TOTAL PARTIDA					1,00 ut
4. Equipament de cuina					
ut	Subministrament i col·locació de campana extractora d'acer inoxidable construïda a mida de mides 2000x700x550mm, connectada a xemeneia existent. Subministrament i col·locació de 4 filtres industrials para greix, amb canal de recollida i tap de drenatge. Disposara de 4 focus led resistents a l'escalfor. Inclou motor d'extracció.				
		1,00			1,00
TOTAL PARTIDA					1,00 Ut

AMIDAMENTS LOT 3

AMPLIACIÓ DEL REFUGI SANT JORDI. GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (BARCELONA) – FASE 1

ut	Subministrament i col·locació de cuina industrial a gas, mod. 635 de JEMI. Inclou accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació.	1,00	1,00
TOTAL PARTIDA			1,00 ut
5. Fosa sèptica			
pa	Buidatge de fosa sèptica existent de 6.000 litres de capacitat. Inclou el subministrament de bidons necessaris i la gestió dels residus.	1,00	1,00
TOTAL PARTIDA			1,00 ut
pa	Connexionat d'equip de depuració amb separador de greixos, fosa sèptica i filtre biològic anaeròbic. Fosa mod. Filtro anaerobix XL 8500 i separador de greixos mod. Saphir 900L 2 L/s de GRAF.	1,00	1,00
TOTAL PARTIDA			1,00 ut
6. Transport de materials camió			
pa	Transport de materials fins al coll del Pendis. Inclou preparació per el posterior transport amb helicópter.	1,00	1,00
TOTAL PARTIDA			1,00 ut
7. Dietes			
pa	Dietes i allotjament	1,00	1,00
TOTAL PARTIDA			1,00 ut

Antoni Fontdevila Santamaria,
arquitecte col.: 49388/0

Gironella, febrer de 2019